



A-V57-2-001



B-V57-2-001



C-V57-2-001

FÖRKLARINGAR

FUNKTIONER

T= TILLUFT, F= FRÅNLUFT, U= UTELUFT, A= AVLUFT, Ö= ÖVERLUFT

KANALER

--= FÖRZINKAD STÅLPLÅT L=Fabrikslackerade kanaler

SYSTEM

1= LA1 SYSTEMAIR typ TR04 med värmebatteri 55/30°C

2= FF01 Frånluftsfläkt svetsutsug

MATERIAL

FD1= KONTROLLVENTIL Fläktwoods typ GPDF

TD1= TILLUFTSDON, Swegon typ EAGLE FREE

TD2= TILLUFTSDON, Swegon typ CDR med anslutningslåda ALS

LD31= LJUDDÄMPARE, Swegon typ CLA Längd 500mm

SP1= IRISSPJÄLL, Fläktwoods typ IRIS

KD1= KOMBIDON, ABC-Ventilationsprodukter typ CDI

ÖD2= ÖVERLUFTSDON, Swegon typ ORTO

LUFTFLÖDEN ANGES I L/S

MATRIJS FÖR ISOLERING

KOD BRANDKLASS/ISOL.TJÖCKLEK

1 EI 15

EI30 EI 30

EI60 EI 60

4 EI 120

5 13 mm

6 30 mm

7 50 mm

8 70 mm

9 50+70 mm

KOD ISOLERING

1 UTVÄNDIG NÄTMATTA

2 UTVÄNDIG FOLIENÄTMATTA

3 UTVÄNDIG SKIVA AV MINERALULL

4 LAMELLMATTA MED FOLIE

5 INVÄNDIG SKIVA AV MINERALULL

6 UTVÄNDIG CELLGUMMI

7 UTV. FOLIENÄTMATTA MED YTBEKL. I AL-PLÅT

EXEMPEL

U1-315-56

ISOLERING

BRANDKLASS/ISOLER.-TJÖCKLEK


DIMENSION

SYSTEMNUMMER

FUNKTION

EXEMPEL GER: UTELUFTSKANAL I SYSTEM LA1

DIMENSION 315, ISOLERAD MED UTVÄNDIG CELLGUMMI 13mm.



VENTILATIONS ENTREPRENÖR:

					J5
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER		DATUM	SIGN
FÖRFRÅGNINGSUDERLAG					
TILL- OCH OMBYGGNAD PERSONALUTRYMMEN MALUNGS FÖRSÄMLING					
 BYGG-TEKNIK I MALUNG AB 0280-13120					
ÖARKITEKTUR		ÖKONSTRUKTION		● VVS	ÖBRAND
UPPDRAG NR		RITAD AV		HANDLÄGGARE	
2016-0050		J SIGFRIDS		J SIGFRIDS	
DATUM		ANSVARIG			
2018-03-01		J SIGFRIDS			
MALUNGS-SÄLENS KOMMUN MALUNGS PRÄSTGÅRD 1:11 sektioner Ventilation					
SKALA		RITNINGSHUMMER			BET
1:50(A1)		V57-2-101			-