


Ombyggnad Östvalla 125 Malung-Sälens Kommun

**Kompletterande förfrågningsunderlag
KF1-EL**

LIMA 2024-03-25

**EGK ELTEKNIK
GUNNAR KRISTIANSSON**

 Bygärde 4 780 64 LIMA Tel 070-5739979		Sidnr 2 (2)
		Handläggare Gunnar Kristiansson
Status KF1-EL	Projektnamn Östvalla 125	Ref. nr 232117-710-1169
		Datum 2024-03-25
		Rev. datum
Kod	Text	Mängd Enhet Rev

Ritning E-61-1-011, E-61-1-012, E-61-1-111, E-61-1-112, E-61-1-211, E-61-1-212

Håltagningar enligt kanalisationsritningar är ett kalkylunderlag, i byggskedet måste håltagningar samordnas med alla parter innan arbetet påbörjas.

Höjder och lägen för kanalisation på ritningar är ungefärliga och samordnas i byggskedet med övriga installationer och undertak

Ritning E-631-1-012

Matning till 4st LV-1 i garage 017, 019 utgår

Ritning E-631-1-012, E-63-8-104

Installationer i pannrum 010, 011 för 2st 9kW elpartoner (lev VS) med anslutning i elpatron, matning för 2st värmeväxlare med vägguttag och en cirkulationspump med arbetsbrytare på egna 1-fas matningar, räkna med ledningslängd 15m
Central A1B kompletteras med grupper för detta

Ritning E-631-1-112, E-631-1-112

Armaturskena AS-1 i rum 113,114,119,120,121,126 är svart 3-fasskena Global Trac som pendlas på höjd enligt ök med beställare

L9-RS i rum 117,132,133 utgår ersätts med anslutning av belysning i spegelskåp

Rum 117, L3 utbyts mot L3-RS, tryckknapp utgår doslock monteras

Rum 133, en L3 utbyts mot en L3-RS

Ritning E-64-1-212

25-X02 och dataställ AA-01 flyttas ca 2m runt hörnet placeras intill central A1BDA

Ritningförteckning

Ritningsnummer E-630-1-111 och E-630-1-112 i ritningsförteckning är fel ska vara E-630-1-011 och E-630-1-012

Ritningsnummer E-63-1-011 enligt stämpel på ritning är fel ska vara E-631-1-011

Armaturförteckning

L1-RS E-nummer är fel ska vara E 72 185 90